

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE HORNACINA FE04-T1-L2, RECINTO FERIAL

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 INSTALACIONES</b>									
15EWW00001	u HORNACINA PARA CUADRO GENBERAL DE PROTECCIÓN HORNACINA PARA ALBERGAR EN SU INTERIOR CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE RECINTO FERIAL, FABRICADA MEDIANTE ESTRUCTURA DE LADRILLO MACIZO, DE DIMENSIONES 150X90X40 CM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA	1				1,00			
							1,00	1.269,00	1.269,00
17RRR00200	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	1	2,00	2,00	2,00	8,00			
							8,00	18,36	146,88
08EWW00105	u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 400 A INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN EN INTERIOR DE HORNACINA DE LADRILLO MACIZO, CONTENIENDO EN SU INTERIOR TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN REBT.	1				1,00			
							1,00	914,47	914,47
<b>TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES.....</b>									<b>2.330,35</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>2.330,35</b>

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## REPARACIÓN DE HORNACINA FE04-T1-L2, RECINTO FERIAL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
08	INSTALACIONES.....	2.330,35	100,00
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>2.330,35</b>	
	13,00% Gastos generales.....	302,95	
	6,00% Beneficio industrial.....	139,82	
	<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>	<b>442,77</b>	
	21,00% I.V.A.....	582,36	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>	<b>3.355,48</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>3.355,48</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Jaén, a octubre de 2017.



El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

  
Fermin Romero Garrido